

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA - TRATTO DI VIA RININO - COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

| num. Ord | Art. | Voce | U.M. | Euro | manodopera | % manod. | quantita | importo |
|----------|----------------|---|----------------|-------|------------|----------|----------|------------|
| 1 | 01.A22.E00.115 | Scarifica di paviimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo Per profondita' fino a cm.3 con materiale a disposizione della ditta | m ² | 6,18 | 3,86 | 62,41% | 20 | € 123,60 |
| 2 | 01.A22.A20.015 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detr Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti | m ² | 0,68 | 0,59 | 87,36% | 900 | € 612,00 |
| 3 | 01.A22.A44.005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa in ragione di kg 0,500/m | m ² | 0,61 | 0,09 | 15,57% | 900 | € 549,00 |
| 4 | 01.A22.B20.010 | Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rul steso con vibrofinitrice per uno spessore di cm.3 | m ² | 7,26 | 0,69 | 9,54% | 900 | € 6.534,00 |
| 5 | 01.A22.F20.005 | Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, me-scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido | t | 72,79 | 4,09 | 5,62% | 16 | € 1.164,64 |
| 6 | 01.A22.A50.005 | Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Per spessore fino a cm 3 | t | 10,08 | 5,95 | 59,02% | 16 | € 161,28 |

IL SEGRETARIO COMUNALE



LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA - TRATTO DI VIA RININO - COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

| num. Ord | Art. | Voce | U.M. | Euro | manodo pera | % manod. | quantita | importo |
|-------------|----------------|--|----------------|-------|----------------|----------|----------|-------------|
| 7 | 01.A22.B50.010 | Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume al 55% Con graniglia anidra | m ² | 1,82 | 1,03 | 56,35% | 900 | € 1.638,00 |
| 8 | 08.P03.N39.005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 | cad | 47,08 | 31,17 | 66,20% | 16 | € 753,28 |
| 9 | 08.P03.N45.005 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ... | cad | 70,61 | 63,54 | 89,99% | 16 | € 1.129,76 |
| | | importo lavori | | | | | | € 12.665,56 |